г. Улан-Удэ Лист № __1__

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №_1_

Объект: МБДОУ № 110 «Золушка» корпус №1

Улица: Шумяцкого, 11

Капитальный ремонт систем отопления блока «А»

Опись работ на капитальный ремонт

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во.
Демонтаж			
1	Разборка чугунного трубопровода Д-100	Метр.	16
2	Демонтаж трубопровода отопления ВГП Д-25	Метр.	22
3	Демонтаж трубопровода отопления ВГП Д-32	Метр.	28
4	Демонтаж трубопровода отопления ВГП Д-40	Метр.	36
5	Демонтаж трубопровода отопления ВГП Д-63	Метр.	15,5
Канализация			
6	Прокладка канализационных труб PN Д-110	Метр.	16
7	Отвод 45° Д-110*110	Шт.	1
8	Отвод 45° Д-50*50	Шт.	2
9	Тройник Д-110*110*110	Шт.	2
10	Тройник 45° Д-110*50*110	Шт.	2
11	Ревизия Д-110	Шт.	1
12	Манжета переходная Д-110	Шт.	2
13	Крепление хомут с резиновой прокладкой Д-110	Шт.	16
Отопление			
14	Прокладка трубопровода отопления PN Д-32	Метр.	22
15	Тройник PN Д-32*25*32	Шт.	4
16	Установка шаровых кранов Д-32 PN	Шт.	6
17	Муфта комб. вн. р неразъемная Д-32*1	Шт.	4
18	Муфта соед. Д-32	Шт.	7
19	Крепление хомут с резиновой прокладкой Д-32	Шт.	22
20	Прокладка трубопровода отопления PN Д-40	Метр.	28
21	Муфта комб. н.р разъемная Д-40*1 ¼	Шт.	3
22	Угольник 90° Д-40	Шт.	3
23	Тройник PN Д-40*25*40	Шт.	3
24	Установка шаровых кранов Д-25 PN	Шт.	3
25	Установка шаровых кранов Д-40 PN	Шт.	1
26	Муфта комб. вн. р разъемная Д-40*1 1/4	Шт.	3
27	Муфта комб. вн. р разъемная Д-25*3/4	Шт.	3
28	Муфта соед. Д-40	Шт.	8
29	Крепление хомут с резиновой прокладкой Д-40	Шт.	28
30	Прокладка трубопровода отопления PN Д-50	Метр.	36
31	Угольник 90° Д-50*40	Шт.	1
32	Угольник 90° Д-50*50	Шт.	2
33	Угольник 90° Д-50*32	Шт.	2
34	Тройник PN Д-50*25*50	Шт.	3
35	Тройник PN Д-50*32*50	Шт.	2

36	Тройник PN Д-50*40*50	Шт.	1
37	Тройник PN Д-50*50*50	Шт.	1
38	Установка шаровых кранов (американка) Д-25 PN	Шт.	3
39	Установка шаровых кранов (американка) Д-32 PN	Шт.	2
40	Установка шаровых кранов (американка) Д-40 PN	Шт.	1
41	Установка шаровых кранов (американка) Д-50 PN	Шт.	2
42	Муфта комб. вн. р разъемная Д-50*1 1/2	Шт.	6
43	Муфта комб. вн. р разъемная Д-25*3/4	Шт.	4
44	Муфта комб. вн. р разъемная Д-32*1	Шт.	2
45	Муфта комб. вн. р разъемная Д-50*1 1/4	Шт.	1
46	Муфта соед. Д-50*50	Шт.	12
47	Крепление хомут с резиновой прокладкой Д-50	Шт.	36
48	Прокладка трубопровода отопления PN Д-75	Метр.	15,5
49	Тройник PN Д-75*50*75	Шт.	1
50	Тройник PN Д-75*25*75	Шт.	1
51	Тройник PN Д-75*40*75	Шт.	1
52	Муфта комб. вн. р разъемная Д-25*3/4	Шт.	1
53	Муфта комб. вн. р разъемная Д-40*1 1/4	Шт.	1
54	Муфта комб. вн. р разъемная Д-75*2	Шт.	2
55	Муфта переходная Д-75*50	Шт.	2
56	Крепление хомут с резиновой прокладкой Д-75	Шт.	15
Элеваторный узел			
57	Замена участка трубопровода ВГП Д-125	Метр.	1.3
58	Врезка Д-20	Шт.	1
59	Врезка Д-25	Шт.	1
60	Врезка Д-32	Шт.	2
61	Врезка Д-40	Шт.	1
62	Врезка Д-50	Шт.	1
63	Врезка Д-63	Шт.	2
64	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах Д-125	Шт.	2
65	Установка фланцевой заглушки Д-125	Шт.	1
66	Масленая окраска металлической поверхности	Метр^2	0,6
	Вывоз строительного мусора	Т.	

Составил _____Джорохян Т.С «_20_»_____02_____2018г.

Принял (с видами и объемами работ согласен) _____